

## TRAVAUX DE TERRASSEMENTS ET DE VRD A L'ESPACE SPORTIF DE QUEFETS



## DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS VRD

12 DECEMBRE 2018

**Architecte**

**HBM Architectes**  
D. BLANC

37, rue Bêteille 12000 RODEZ Tél. : 05 65 68 64 00 Fax : 05 65 68 04 00  
hbm.arc@hbmarchitectes.fr

**Architectes d'exécution**

**JP FONTAINE - B. MALVY - Architectes**

265, rue Fondue Haute 46000 CAHORS Tél. : 05 65 22 67 73 Fax : 05 65 22 04 81  
accueil@fontainemalvy.fr

**BET Structure Fluides**

**IGETEC**

14, avenue du Garric 15000 AURILLAC Tél. : 04 71 63 88 30 Fax : 04 71 63 88 39  
accueil@igetec.fr

**BET Acoustique**

**SERIAL Acoustique**

133, avenue des Hauts de Canet 66140 CANET EN ROUSSILLON Tél. : 09 71 25 64 00 Fax : 04 68 73 53 78  
acsserial@wanadoo.fr

**Bureau de contrôle**

**APAVE**

22, boulevard du 122<sup>ème</sup> RI 12000 RODEZ Tél. : 05 65 78 04 65 Fax : 05 65 78 55 71  
rodez@apave.com

**C.S.P.S.**

**QUALICONSULT SÉCURITÉ**

11, rue de la Paderne 31170 TOURNEFEUILLE Tél. : 05 34 51 61 10 Fax : 05 34 51 61 11  
toulouse.qcs@qualiconsult.fr

## LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS - VRD

ARTICLE	DESCRIPTIF	UNITE	Q MOE	Q ENT	P.U. EN €	P.T. EN €
1.1	<b>BUT</b>	PM				
1.2	<b>GENERALITES</b>	forf	1,00			
1.3	<b>TERRASSEMENTS</b>					
1.3.1	<b>Etat des lieux</b>	forf	1,00			
1.3.2	<b>Décapage et fouilles en excavation</b>					
	- enlèvement d'arbres	u	3,00			
	- terrassements généraux	m³	2 810,00			
	- terrassement complémentaire en dessous de la côte 160,74 pour purge des limons sableux selon étude de sol	m³	525,00			
	- remblaiement en G.N.T. 0/80	m³	525,00			
	- compactage du fond de forme	m²	2 326,00			
	- essais à la plaque	u	11,00			
1.3.3	<b>Empierrement</b>	m³	462,00			
1.3.4	<b>Fouilles en tranchées et remblaiement</b>					
	<u>Canalisations à créer</u>					
	- pour réseaux EU/EV	ml	46,00			
	- pour réseaux EP	ml	50,00			
	- pour réseaux GAZ	ml	10,00			
	<u>Canalisations à déterrer</u>					
	- depuis regard R'19 créé jusqu'au regard R19 (compris enlèvement PVC diam. 200 mm)	ml	15,00			
	- depuis regard R20 jusqu'à regard R19 (compris enlèvement PVC diam. 200 mm)	ml	9,00			
	- depuis regard R19 jusqu'au regard R 13 modifié (compris enlèvement PVC diam. 200 mm)	ml	20,00			
	- depuis regard R13 jusqu'au regard R 14 (compris enlèvement SPIREL diam. 1000 mm)	ml	17,00			
	- depuis R 15 modifié jusqu'au regard R'16 créé (compris enlèvement PVC diam. 315 mm et 400 mm)	ml	8,00			
	- dépose des regards R19 et R20	ens	2,00			
1.4	<b>RESEAUX DIVERS</b>					
1.4.2	<b>Réseaux EU/EV, EP</b>					
1.4.2.1	<b>Canalisations</b>					
	Pour EU/EV :					
	- PVC Ø 315	ml	46,00			
	Pour EP :					
	- PVC Ø 160	ml	11,00			
	- PVC Ø 200	ml	34,00			
	- PVC Ø 315	ml	7,00			
1.4.2.2	<b>Regard de jonction</b>					
	- section intérieure 0,50 x 0,50 m à créer sur réseau EP et drain, tout compris selon CCTP	ens	1,00			

## LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS - VRD

ARTICLE	DESCRIPTIF	UNITE	Q MOE	Q ENT	P.U. EN €	P.T. EN €
1.4.2.3	<b><u>Regard collecteur</u></b>					
	- regard Ø 100 cm avec tampon fonte, tout compris selon CCTP :					
	. création du regard R'33 sur réseau EU	ens	1,00			
	. création des regards R'16 et R'20 sur réseau EP	ens	2,00			
	. création ou modification des regards en R'14/R13/R14/R15 sur rétention en Spirel	ens	4,00			
1.4.2.4	<b><u>Ouvrage de régulation des eaux pluviales</u></b>					
	- régulateur de débit par tuyaux Spirel galvanisés y compris raccords					
	. fourniture et mise en œuvre Ø 1000 mm	ml	25,00			
	. trou d'homme avec trappe de visite condamnable	ens	1,00			
	. terrassement, assise, drain, remblaiement	forf	1,00			
	. raccordement des réseaux	ens	2,00			
1.4.3	<b><u>Dévoisement du réseau gaz</u></b>					
	- selon CCTP, tout compris	forf	1,00			
1.4.4	<b><u>Plans de récolement</u></b>	forf	1,00			
1.5	<b><u>REPRISE DE VOIRIE</u></b>					
1.5.2	<b><u>Reprise d'enrobé</u></b>	m²	15,00			
	- reprise de bordures T2	ml	4,00			
1.6	<b><u>ETUDES ET PLANS D'EXECUTION</u></b>	forf	1,00			
	<b>TOTAL H.T. LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS VRD</b>					- €
	<b>T.V.A. 20 %</b>					- €
	<b>TOTAL T.T.C. LOT UNIQUE - TERRASSEMENTS VRD</b>					- €
	<b><u>IMPORTANT</u></b>					
	Il appartient à l'entreprise ayant établi la décomposition des prix forfaitaires de vérifier sous sa responsabilité les quantités communiquées à titre indicatif par les concepteurs et cela en fonction des documents constituant le dossier d'appel d'offres.					
	Les entreprises sont invitées à se rendre sur place pour évaluer les difficultés d'exécution.					
	Fait à _____, le _____					
	<b><u>Signature de l'entrepreneur</u></b>					
	<b>Lu et Approuvé</b>					