

RECAPITULATIF

TRAVAUX

chapitre	titre	Montant Hors Taxes
		Euros
<u>1</u>	Démolition Gros œuvre	0,00 €
<u>2</u>	Platrerie Faux plafond	0,00 €
<u>3</u>	Menuiseries Intérieures	0,00 €
<u>4</u>	Peinture et sol	0,00 €
<u>5</u>	Electricité	0,00 €
<u>6</u>	Chauffage Ventilation Plomberie	0,00 €
TOTAL		0,00 €
T.V.A. 20 %		0,00 €
Total T.T.C.		0,00 €

OPTION

chapitre	titre	Montant Hors Taxes
		Euros
<u>1</u>	Bungalow chantier	0,00 €
TOTAL		0,00 €
T.V.A. 20 %		0,00 €
Total T.T.C.		0,00 €

LOT 1	<u>GROS ŒUVRE / DEMOLITION</u>				
1,3,1	<u>TRAVAUX ZONE 1</u>				
1,3,1,1	<i>Travaux préalables</i>				
	- Installation de chantier	u			0,00 €
	- Fermetures provisoires du chantier	ens			0,00 €
	- Fourniture et mise en place Protection en film polyane	u			0,00 €
	Total Travaux préalables...				0,00
1,3,1,2	<i>Dépose/ démolition</i>				
	- Démolition sol carrelé y compris colle y compris évacuation à la décharge.	m ²			0,00 €
	- Démolition Faïence aux murs y compris colle pour finition plane et mise à niveau au mur adjacent y compris évacuation à la décharge.	m ²			0,00 €
	- Purge totale des doublages y compris isolation si il y a dégradation importante lors de la dépose de la faïence.	m ²			0,00 €
	- Dépose sol souple y compris colle en vue de la pose d'un nouveau sol y compris évacuation à la décharge.	m ²			0,00 €
	Total Dépose/ démolition...				0,00
1,3,1,3	<i>Reprise de sols et murs</i>				
	- Chape de rattrapage suite à demolition	m ²			0,00 €
	- Rebouchage des réservations en mur après dépose d'équipements et réseaux	u			0,00 €
	- Rebouchage des réservations en sol après dépose d'équipements et réseaux	u			0,00 €
	Total Reprise de sols et murs...				0,00
1,3,1,4	<i>Divers</i>				
	- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses pour préparation de chantier conforme au CCAP)	ens			0,00
	Total Divers...				0,00
	TOTAL GROS ŒUVRE / DEMOLITION...				0,00

1,3,1	<u>OPTION : Bungalows</u>				
1,3,1,1	<i>Travaux préalables</i>				
	Fourniture et raccordement de 1 bungalow pour le chantier	u			0,00 €
	OPTION : Bungalows				0,00
	TOTAL OPTION : Bungalows...				0,00

LOT 2	<u>CLOISONNEMENT, PLATRERIE, FAUX PLAFOND</u>			
2,3,1	<u>TRAVAUX ZONE 1</u>			
<u>2,3,1,1</u>	<i>Plâtrerie, Cloisons & Doublages</i>			
	- Fourniture et mise en place de Cloisons type 98/48, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.	m ²		0,00
	- Fourniture et mise en place de Cloisons type 72/48, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.	m ²		0,00
	- Fourniture et mise en place de Cloisons type 120/90, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.	m ²		0,00
	- Fourniture et mise en place de doublages isolants "1/2 Styl" avec Plaques BA13 + laine de verre, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.	m ²		0,00
	- Rebouchages aux murs et plafonds suite à la dépose d'équipements y compris des reprises enduit et plâtre finition prêt à peindre.	u		0,00
	- Création d'une ouverture dans cloison 98/48 existante et adaptation pour pose porte 93x204 acoustique.	u		0,00
	- Pose des huisseries de portes intérieures fournies par le lot Menuiseries dans les cloisons créées ou existantes 98/48 y compris les raccords prêt à peindre.	u		0,00
	- Pose des huisseries de portes intérieures fournies par le lot Menuiseries dans les cloisons créées ou existantes 120/90 y compris les raccords prêt à peindre.	u		0,00
	Total Plâtrerie, Cloisons & Doublages...			0,00
<u>2,3,1,2</u>	<i>Faux Plafond</i>			
	- Fourniture et mise en place d'un Faux Plafond Décoratif démontable, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, notamment les Ossatures complémentaires pour pose des Equipements en Plafond y compris rebouchages pose supports.	m ²		0,00
	- Fourniture et mise en place d'un joue de plafond à la jonction avec le plafond existant sur circulation, y compris accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition,	ml		0,00
	Total Faux Plafond...			0,00
<u>2,3,1,3</u>	<i>Divers</i>			
	- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses pour préparation de chantier conforme au CCAP)	ens		0,00
	TOTAL Divers...			0,00
	TOTAL CLOISONNEMENT, PLATRERIE, FAUX PLAFOND...			0,00

LOT 3	<u>MENUISERIE INTERIEURE</u>			
3,3,1	<u>TRAVAUX ZONE 1</u>			
3,3,1,1	<u>Prestations Menuiseries intérieures</u>			
	- Fourniture et mise en place de Blocs-Porte avec cadre en Bois et âme pleine acoustique, type à recouvrement, finition pré peinte, y compris équipements, accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre, d'adaptation et d'habillage.			
	- Bloc-porte Type 1 PF 1/4h 93x204 acoustique, huisseries pour cloisons 98/48	u		0,00 €
	- Bloc-porte Type 2 PF 1/4h 93x204 acoustique, huisseries pour cloisons 120/90	u		0,00 €
	- Organigramme standard de chez BRICARD spécifique pour les 4 nouveaux portes + 1 porte existante du bureau « secrétariat » + avec un passe général à ces portes.	ens		0,00 €
	- Fourniture et mise en place de placards sur mesure de rangements avec 5 étagères tablettes stratifiées, portes façades coulissantes, finition stratifié coloris selon choix de la maîtrise d'œuvre, traverses haute et basse acier blanc sur rail haut et bas acier peint blanc y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adaptation, teinte au choix de la MOE, classement M3.	ml		0,00 €
	- Fourniture et mise en place de plinthes bois de hauteur et épaisseur similaire à celles existantes finition pré peinte à peindre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adaptation.	ml		0,00 €
	TOTAL Prestations Menuiseries intérieures...			0,00
3,3,1,2	<u>Affichage & Signalétique</u>			
	- Fourniture et pose plaques de Numérotation et identification sur les portes des locaux type plaque de porte en aluminium, texte gravé.	u		0,00 €
	- Fourniture et pose de film adhésif décoratif occultant dépoli blanc	ml		0,00 €
	TOTAL Affichage & Signalétique...			0,00
3,3,1,3	<u>Stores</u>			
	- Fourniture et pose de stores intérieurs à lamelles horizontales orientables en aluminium laqué blanc 25mm sur guides, manœuvre par chaînette orientable et repliable.	ml		0,00 €
	TOTAL Stores...			0,00
3,3,1,4	<u>Divers</u>			
	- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses pour préparation de chantier conforme au CCAP)	ens		0,00
	TOTAL Divers...			0,00
	TOTAL MENUISERIE INTERIEURE...			0,00

LOT 4	<u>PEINTURE ET SOL</u>				
4,3,1	<u>TRAVAUX ZONE 1</u>				
4,3,1,1	<u>Prestations Peinture</u>				
	- Réalisation de peintures de finition, y compris toutes sujétions de réalisation et de finition.				
	<i>Doublage</i>	m ²			0,00
	<i>Cloisons, joues placards</i>	m ²			0,00
	<i>Menuiseries intérieures</i>	m ²			0,00
	<i>Plafond non démontable, joue</i>	m ²			0,00
	<i>Coffres volets roulants</i>	m ²			0,00
	<i>Canalisations</i>	ml			0,00
	<i>Plinthes</i>	ml			0,00
	TOTAL Prestations Peinture...				0,00
4,3,1,2	<u>Prestations toile de verre</u>				
	- Fourniture et pose de toile de verre similaire à l'existante (Systemx confort) prête à peindre y compris toutes sujétions.	m ²			0,00
	TOTAL Prestations toile de verre...				0,00
4,3,1,3	<u>Prestations Revêtement de sol</u>				
	- Décapage général de la zone, y compris lessivage et rinçage.	m ²			0,00
	- Réalisation d'un ragréage des supports.	m ²			0,00
	- Fourniture et mise en place d'un Revêtement de sol classé M4 ou Dfl-S2 minimum, en PVC Homogène en lés, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition, notamment la préparation du support adaptée.	m ²			0,00
	- Fourniture et mise en place de barre de seuil ROMUS tel qu'existant en aluminium au niveau de chaque passage de porte ayant une liaison avec un revêtement de sol existant conservé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.	u			0,00
	TOTAL Prestations Revêtement de sol...				0,00
4,3,1,4	<u>Prestations Nettoyage final</u>				
	- Nettoyage de réception	ens			0,00
	- Nettoyage de livraison	ens			0,00
	TOTAL Prestations Nettoyage final...				0,00
4,3,1,5	<u>Divers</u>				
	- Divers (plans et dossiers d'exécution, plans et documents à remettre au bureau de contrôle, dossier DOE, prestation diverses pour préparation de chantier conforme au CCAP)	ens			0,00
	TOTAL Divers...				0,00
	TOTAL PEINTURE ET SOL...				0,00

LOT 5, ELEC

PRESTATIONS ELECTRICITE Courants Forts & Faibles			
Prestations Préliminaires			
- Isolement électrique de la zone d'intervention	ens		0,00
- Dépose des appareils d'éclairage	U		0,00
- Dépose d'un Interrupteur SA	U		0,00
- Dépose d'un Blocs de Secours	U		0,00
- Dépose de dispositifs de commande VR	U		0,00
- Dépose d'équipements Anti-Intrusion	U		0,00
- Dépose d'un Déclencheur Manuel SSI	U		0,00
Total Prestations Préliminaires...			0,00
Prestations d'aménagement			
- Intégration de nouvelle protection dans TGBT Protection 2x10A	U		0,00
Protections 2x16A+30mA	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Luminaires Plafonniers LED encastrés	U		0,00
Downlights LED encastrés	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement d'Interrupteurs SA	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement d'un Détecteur de présence	U		0,00
- Repose et raccordement du BAES initialement déposé	U		0,00
- Fourniture et mise en place de Goulotte 3 Compartiments, cheminement en Plinthe	ml		0,00
- Fourniture et mise en place d'un Colonne de distribution "toute hauteur"	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Prises de Courants 2P+T/16A	U		0,00
- Repose et raccordement des dispositifs de commande VR initialement déposés	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Prises RJ45/Catégorie 6A	U		0,00
- Repose et raccordement des équipements Anti-Intrusion Clavier à code	U		0,00
Détecteur	U		0,00
Sirène	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement d'un Détecteur AI complémentaire	U		0,00
- Repose et raccordement d'un Déclencheur Manuel SSI initialement déposé	U		0,00
- Fourniture et mise en place d'un panneau pour consigne de sécurité	U		0,00
Total Prestations d'aménagement...			0,00
Prestations diverses de Chantier			
- Etudes EXE complètes	%		0,00
- Documents Bureau de Contrôle	ens		0,00
- Prestations relatives aux installations de chantier	ens		0,00
- Dossiers DOE	ens		0,00
Total Prestations diverses de Chantier...			0,00
TOTAL PRESTATIONS ELECTRICITE Courants Forts & Faibles...			0,00

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE - AMÉNAGEMENT BUREAUX POLE ENFANCE

LOT 6, CVPB

PRESTATIONS CHAUFFAGE & PLOMBERIE			
Prestations Chauffage			
- Isolement et Vidange de l'installation de Chauffage	ens		0,00
- Dépose/Évacuation à la décharge des Radiateurs Eau Chaude existants	U		0,00
- Fourniture, mise en place et raccordement de Radiateurs Eau Chaude adaptés	U		0,00
- Remise en eau et purge complète	ens		0,00
Total Prestations Chauffage...			0,00
Prestations Plomberie			
- Isolement et Vidange de la distribution d'Eau (EF/ECS)	ens		0,00
- Modification/Adaptation de l'installation actuelle EF/ECS en vide sanitaire	ens		0,00
- Remise en eau	ens		0,00
- Modification/Adaptation de l'installation actuelle EU/EV en vide sanitaire	ens		0,00
Total Prestations Plomberie...			0,00
Prestations diverses de Chantier			
	%		0,00
- Etudes EXE complètes	ens		0,00
- Documents Bureau de Contrôle	ens		0,00
- Prestations relatives aux installations de chantier	ens		0,00
- Dossiers DOE	ens		0,00
Total Prestations diverses de Chantier...			0,00
TOTAL PRESTATIONS CHAUFFAGE & PLOMBERIE...			0,00